

ELENCO PREZZI – PREZZARIO REGIONE CAMPANIA LL.PP. 2026

Oggetto: servizio di pronto intervento e reperibilità per la salvaguardia della pubblica incolumità e la sicurezza delle infrastrutture pubbliche

Fonte: Prezzario Regione Campania LL.PP. 2026 – D.G.R. n. 14 del 29.01.2026. Le descrizioni sotto riportate sono sintetiche: ai fini contrattuali prevale integralmente la declaratoria ufficiale della corrispondente tariffa CAM26.

A – Lavori e opere provvisionali per interventi di pronta messa in sicurezza (24 voci)

N.	Codice CAM26	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo €
1	CAM26_R02.040.010.A	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, spessore fino a 5 cm, anche a piccole zone, con spazzolatura superfici	mq	5,47
2	CAM26_R02.040.020.A	Compenso alla spicconatura intonaci per salvaguardia degli elementi architettonici presenti	mq	3,01
3	CAM26_R02.025.070.A	Rimozione cancelli, ringhiere e cancellate in ferro pieno, inclusi smuratura/taglio e accatastamento entro 50 m	kg	0,75
4	CAM26_R02.035.010.B	Rimozione opere in ferro: elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari	kg	0,58
5	CAM26_R02.025.080.A	Rimozione della sola superficie vetrata di infissi, compresi fermavetri e accatastamento entro 50 m	mq	7,52
6	CAM26_R02.020.070.A	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti ecc., anche in c.a., fino a 30 cm	ml	6,02
7	CAM26_R02.020.010.A	Demolizione manuale di muratura anche voltata, spessore superiore a una testa, in mattoni o tufo	mc	135,41
8	CAM26_R02.020.010.B	Demolizione manuale di muratura anche voltata, spessore superiore a una testa, in pietrame	mc	150,45
9	CAM26_R02.020.020.A	Demolizione manuale di muratura fino a una testa, anche voltata, in mattoni pieni	mq	15,05
10	CAM26_R02.020.020.B	Demolizione manuale di muratura fino a una testa, anche voltata, in mattoni forati	mq	9,78
11	CAM26_R02.020.025.A	Demolizione di muratura fino a una testa con attrezzi elettromeccanici, mattoni pieni, senza compromettere strutture limitrofe	mq	11,31
12	CAM26_R02.020.025.B	Demolizione di muratura fino a una testa con attrezzi elettromeccanici, mattoni forati, senza compromettere	mq	9,43

		strutture limitrofe		
13	CAM26_R02.020.030.A	Demolizione tramezzatura, spessore fino a 10 cm	mq	5,34
14	CAM26_R02.020.040.A	Rimozione di tramezzature in cartongesso	mq	13,94
15	CAM26_R02.020.050.A	Demolizione struttura in calcestruzzo con martello demolitore meccanico, non armato, spessore fino a 10 cm	mc	133,98
16	CAM26_R02.020.050.B	Demolizione struttura in calcestruzzo con martello demolitore meccanico, armato, spessore fino a 10 cm	mc	148,87
17	CAM26_P02.010.010.A	Puntellatura di strutture in genere con legname, all'interno di fabbricati, senza recupero del materiale	mc	723,25
18	CAM26_P02.010.020.C	Puntellatura di murature/partizioni strutturali verticali, con recupero materiale, altezza fino a 4 m	mq	55,88
19	CAM26_P02.010.020.E	Puntellatura di murature/partizioni strutturali verticali, nolo primo mese o frazione, altezza fino a 4 m	mq	35,01
20	CAM26_P02.010.030.C	Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, con recupero materiale, altezza fino a 4 m	mq	96,00
21	CAM26_P02.010.030.E	Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, nolo primo mese o frazione, altezza fino a 4 m	mq	41,71
22	CAM26_P02.010.040.C	Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, con recupero materiale, altezza fino a 4 m	m	54,26
23	CAM26_P02.020.020.C	Sbadacchiatura di vani, finestre, porte e simili, puntelli in legno, nolo primo mese o frazione	mq	29,96
24	CAM26_P02.020.020.E	Sbadacchiatura di vani, finestre, porte e simili, puntelli in ferro, nolo primo mese o frazione	mq	23,34

B – Apprestamenti per interdizione, delimitazione e segnalazione delle aree (15 voci)

N.	Codice CAM26	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo €
1	CAM26_P01.010.010.A	Recinzione provvisoria h≥2,00 m in lamiera ondulata su paletti di legno, completa di controventature, segnalazioni luminose diurne/notturne e tabelle	mq	26,04
2	CAM26_P01.010.010.B	Recinzione provvisoria h≥2,00 m in rete metallica zincata su paletti di legno, completa di segnalazioni luminose e tabelle	mq	22,35
3	CAM26_P01.010.010.C	Recinzione provvisoria h≥2,00 m in rete plastica stampata su paletti di legno, completa di segnalazioni	mq	22,97

		luminose e tabelle		
4	CAM26_P01.010.010.D	Recinzione provvisoria h≥2,00 m in rete metallica zincata su tubi da ponteggio, completa di segnalazioni luminose e tabelle	mq	18,82
5	CAM26_P01.060.040.D	Presegnale mobile di cantiere con tre cartelli e luci gialle lampeggianti, dimensioni 200x270 cm, utilizzo per un mese	cad/30gg	72,79
6	CAM26_P01.060.050.A	Segnale mobile di preavviso 200x150 cm con luci gialle lampeggianti: lavori, cambio corsia e distanza, utilizzo per un mese	cad/30gg	67,55
7	CAM26_P01.060.060.A	Base con tubo mobile per sostegno segnaletica, posa/manutenzione/rimozione, nolo mensile	cad/30gg	2,86
8	CAM26_P01.060.070.B	Sacchetto di zavorra in PVC arancio 60x40 cm, riempibile con acqua o sabbia, per supporti mobili	cad/30gg	1,66
9	CAM26_P01.060.090.A	Impianto di preavviso semaforo di cantiere con luce lampeggiante gialla: posizionamento e nolo primo mese	cad	49,70
10	CAM26_P01.060.100.A	Integratore luminoso giallo lampeggiante/rosso fisso per ore notturne o scarsa visibilità, lampada alogena, primo mese	cad	20,60
11	CAM26_P01.060.100.B	Integratore luminoso giallo lampeggiante/rosso fisso per ore notturne o scarsa visibilità, lampada allo xeno, primo mese	cad	31,93
12	CAM26_P01.060.110.A	Delineatore flessibile bifacciale con inserti rifrangenti classe II, fornitura e posa	cad	13,03
13	CAM26_P01.060.120.B	Cono in gomma h 50 cm con tre fasce rifrangenti classe 2, posa/manutenzione/rimozione per mese o frazione	cad/30gg	1,45
14	CAM26_P01.060.120.C	Cono in gomma h 75 cm con tre fasce rifrangenti classe 2, posa/manutenzione/rimozione per mese o frazione	cad/30gg	4,00
15	CAM26_P01.060.130.A	Pannello delineatore di margine h 105 cm, rifrangenza classe I, utilizzo per un mese	cad	6,43

Disciplina dei nuovi prezzi. Per lavorazioni o apprestamenti non presenti nel Prezzario Campania 2026, compresi eventuali New Jersey mobili in plastica/polietilene ad alta visibilità, il prezzo è determinato mediante specifica analisi prezzi, utilizzando per quanto possibile materiali, manodopera, noli e trasporti del Prezzario vigente e documentando le componenti non presenti. Il nuovo prezzo è approvato dalla stazione appaltante prima dell'impiego, salvo gli interventi indifferibili di emergenza da regolarizzare secondo il contratto e la normativa vigente.